CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091
Telefon/fax: 0268.417.100, email: office@dgaspcbv.ro
website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Urmărire Contracte, SSM-SU și IT

CAIET DE SARCINI

pentru Sisteme de Supraveghere Video la Casa de Tip Familial „Donald" Hărman din cadrul DGASPC Brașov

D.G.A.S.P.C. BRAȘOV
Nr. INTRARE/IEȘIRE 46450
Data 08. IUN. 2022

INFORMAȚII GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit pentru lucrări de montaj echipamente Sistem de Supraveghere Video la Casa de Tip Familial „Donald" Hărman din cadrul DGASPC Brașov.

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Caietul de Sarcini conține, specificații tehnice. Acestea definesc, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

A Descrierea lucrarilor

Se intentioneaza dotarea cu sisteme de supraveghere video (interior si exterior) .Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi și de noapte a intrărilor/ ieșirilor din/în clădirile instituției, astfel încât să se realizeze detecția și identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în instituție, precum și monitorizarea acceselor autorizate în încăperile instituției, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. În plus, este necesar ca împreună cu sistemul să fie livrate accesoriile necesare instalării, precum și serviciile de proiectare, execuție si instalare

La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele **reguli:**

- calitatea lucrărilor va fi asigurată și certificată cu semnătură și stampilă pe situațiile de lucrări si procesele verbale de recepție, de către responsabilul tehnic atestat cu execuția din partea executantului.
- se vor reface toate deteriorările cauzate de execuția propriu-zisă.
- în timpul execuției se va menține curățenia la punctul de lucru.
- la terminarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de resturi materiale.
- personalul va fi instruit și supravegheat în ceea ce privește respectarea Normelor de Protecția și Securitatea Muncii, respectiv PSI și Protecția Mediului.
- se vor respecta cu strictețe normele NTS și PSI pentru toate categoriile de lucrări din documentație. Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul va întocmi măsuri specifice NTS și PSI pentru toate lucrările. Pe baza acestor măsuri se va instrui personalul încheindu-se procese-verbale.

Lucrările se vor executa utilizând materiale având calitatea corespunzătoare, probate prin certificate de calitate și conformitate.

Nr. crt	Material	U.M.	Cant.	Pret (fara TVA)			Total Material	Total Manopera	Total Utilaj	Total (fara TVA)
				Mat.	Man.	Util.	[RON]	[RON]	[RON]	[RON]
1	Proiectare sistem de supraveghere video	buc	1							
2	Inregistrator video digital min. 4 canale - 5Mpx. 12 fps, HDMI/DP 4K, functii de analiza video, detectia intrarii in spatiul protejat, detectie incalcare perimetru virtual.Include suportul de stocare(HDD) care sa asigure inregistrare continua pentru minim 20 zile	buc	1							
3	Camera video min. 5 Mpx. rezolutie min. 2560x 1944 pixeli / 25 fps, iluminator IR automat min. 40 metri, cu optimizare IRC Day&Night; obiectiv deschidere min. 85 grade; utilizare interior si exterior; grad protectie IP67 ; utilizare la temperaturi -40C - +60C; carcasa metalica	buc	4							
4	Monitor LED diagonala min. 23,8", rezolutie min. 1080p / 75Hz, ort HDMI & DP	buc	1							
5	Suport TV de perete 19"-48" reglabil pe 3 axe	buc	1							
6	Switch min. 4 porturi POE 10/100/1000Mbps + 1 port uplink 1000M Ethernet Port	buc	1							
7	UPS min. 1100 W cu circuit de stabilizare AVR, timp backup min.30 minute	buc	1							
8	Cabluri si accesorii cablare (canal cablu, tub PVC, cablu portant, accesorii, etc)	set.	1							
9	Material marunt (doze, suriburi, dibluri, intinzatoare, cleme, etc)	set.	1							
		TOTAL GENERAL LUCRARE (FARA TVA)								

B.Eșalonarea în timp a lucrărilor

Lucrările se vor efectua în termen de maxim 25 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

C.Ofertarea

Prin asumarea proiectării unei investiții, prin soluțiile propuse, ofertantul își asumă responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

Oferta va fi făcută în lei, fără TVA, cu maxim 2 zecimale și va include toate costurile aferente realizării documentației, deplasări, măsurători, demersuri pentru obținerea de certificate/avize /acorduri, alte documente în numele beneficiarului cât și alte costuri posibile în legătură cu realizarea obiectului contractului.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 30 zile.

Se va oferta termenul de predare, care va fi analizat pentru stabilirea celei mai avantajoase oferte.

Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ca cerințe obligatorii, ofertantul trebuie să prezinte o listă cu principalele lucrari efectuate în ultimii 2 ani care să conțină valorile, perioadele de prestare și beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.

Prestările de lucrări executate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau de către clientul privat beneficiar.

Vizitarea amplasamentului.

Pentru stabilirea configurației finale și efectuarea măsurătorilor ofertanții vor vizita amplasamentele spre analiză. Vizitarea amplasamentelor de către ofertanți se va realiza în baza unei solicitări scrise, adresată autorității contractante cu 48 ore înainte de data în care ofertantul dorește să viziteze amplasamentul.

În solicitare se vor menționa datele de identificare (nume, prenume, serie si nr. CI/BI) ale persoanelor pentru care se solicită aprobarea vizitării amplasamentului.

Propunerea tehnică

Va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini/documentele achiziției. Aceasta trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentele achiziției.

Nu este admisă forma de prezentare a propunerii tehnice constând în copierea informațiilor puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

În caz contrar, oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în baza art. 215 alin.(4) din Legea 98/2016 actualizată, privind achizițiile publice.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, în infomațiile din aceasta să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini și va conține cel puțin:

1.O succintă descriere a evoluției lucrărilor;

2. Grafic realizare lucrare;

Ofertantul va trebui să-și ia angajamentul realizării integrale și în intervalul de timp stabilit de autoritatea contractantă, a lucrărilor solicitate de beneficiar.

Ofertantul câștigator va depune o garanție de bună execuție , în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, în cuantum de 5% din valoarea ofertată fără TVA.

Garanția de bună execuție se restituie astfel:

a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) Restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Perioada minimă de garanție trebuie să fie de 12 luni de la data semnării contractului.

D.Plata

Factura va fi emisă la recepție. Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emisă.

Plata se va face prin ordin de plată, în contul de Trezorerie al executantului, în termen de 30 de zile de la data recepției documentației.

În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o

sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, până la plata integrală a debitului.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere din preţul produselor nelivrate.

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul - verbal de recepţie finală nu va fi semnat de către comisia de recepţie.

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emisă la semnarea procesului verbal de recepţie.

E.Valabilitatea contractului.

Termenul pentru începere a îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator va decurge începând imediat de la data semnării contractului de ambele parţi.

F Conditii de participare

Agentul economic trebuie să fie răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, să fie autorizat să efectueze acest gen de lucrări , prin deţinere de atestat de specialitate, şi anume:

- *Licenta IGPR – proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei*
- *Dovada exista personal angajat cu Certificare Proiectant Sisteme de Securitate*
- *Dovada exista personal angajat cu Certificare Inginer Sisteme de Securitate*
- *Dovada exista personal angajat cu Certificare tehnician sisteme de supraveghere*
- *Certificat constatator emis de ONRC;*
- *Certificat de atestare fiscala emis de ANAF, privind plata taxelor si impozitelor*
- *Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale*

Anunţul se adresează societăţilor specializate şi atestate să proiecteze şi să monteze sisteme de supraveghere video.

La contractare , prestatorul va avea cont la Trezorerie.

G.Criteriul de selecţie

Evaluarea ofertelor şi ulterior atribuirea contractului se va face respectând criteriul precizat în anunţul din SICAP.

Director general,
GÎRBACEA Julieta Aurelia

Şef Serviciu
PASCU Lucian

Sef Centru
ALGASOVSCHI Monica

Întocmit,
Talabă Silvia